

PARCO BADEN POWEL, LA DESCRIZIONE DELLE OPERE PREVISTE

Ai fini del restauro e dell'ampliamento del parco si rendono necessarie le seguenti operazioni:

- Rimozione dei giochi esistenti, delle relative superfici antitrauma, demolizione delle opere di sottofondo, trasporto e smaltimento;
- Installazione nuovi giochi inclusivi e realizzazione delle relative superfici antitrauma il tutto in conformità a CAM vigenti;
- Rimozione della rete di recinzione esistente sul lato occidentale;
- Riparazione cancelli di accesso;
- Realizzazione nuova rete in "orsogrill" lato occidentale area di sgambatura cani;
- Installazione di nuova fontana in ghisa (comprensiva di scavi, opere di allettamento e posa di tubazioni di adduzione e scarico e relative opere di allaccio), panchine, cestini e arredi per l'area di sgambatura cani conformi a CAM vigenti;
- Pulizia dell'area dalla vegetazione infestante, ivi compresa quella esistente lungo l'accesso dalla Via Firenze, trasporto e smaltimento del materiale di risulta;
- Potatura essenze arboree esistenti ed interventi di gestione degli esemplari ammalorati o pericolosi;
- Piantumazione di n. 42 lecci (*Quercus ilex*), n. 15 salici (*Salix caprea*), n. 11 gelsi (*Morus alba*), n. 23 pioppi (*Populus alba*) e n. 11 tamerici (*Tamerix gallica*) distribuiti nei filari, nelle piazze alberate e nelle aree di rimboschimento di nuova realizzazione ed ;
- Rimozione e smaltimento attrezzi area skate e installazione nuove pedane conformemente a CAM vigenti;
- Ripristino impianto di irrigazione "goccia a goccia" e ampliamento della rete in assistenza alle nuove piantumazioni;
- Scavi e movimenti terra per consentire lo sviluppo di percorsi integralmente accessibili;
- Realizzazione di nuovi percorsi lineari in asfalto natura ed estendimento del "ring" in cemento spazzolato e pigmentato comprese le opere di esecuzione del sottofondo;
- Realizzazione di playground in "asfalto natura" e relative opere di sottofondo;
- Allestimento aree di playground, installazione arredi e tracciature campi da gioco;
- Realizzazione piazza alberata in "asfalto natura" previa esecuzione delle opere di sottofondo;
- Esecuzione di opere di drenaggio con realizzazione di trincee in ghiaia e TNT lungo la trama dei percorsi, intorno alla piazza alberata ed ai playground; Seminagione di prato con manto erboso misto (40% *Poa pratensis* e 60% *Cynodon dactylus* var. *Santana*) previa preparazione del terreno e stesa di terra vegetale;
- Installazione nuove recinzioni in pali e rete;
- Installazione cancelli pedonali e carrabili in acciaio zincato di disegno lineare;
- Installazione arredi (panchine e cestini) analoghi a quelli esistenti e rastrelliere;
- Realizzazione impianto di illuminazione pubblica (comprensiva di scavi, opere di allettamento e posa di tubazioni, pozzetti e chiusini, opere di allaccio);
- Scavi e posa in opera di rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche (pozzetti e caditoie stradali), fresatura e nuova asfaltatura accesso carrabile con tracciatura della segnaletica orizzontale e installazione della segnaletica verticale;

Le lavorazioni edili e impiantistiche sommariamente descritte dovranno essere precedute da specifici e mirati interventi di pulizia, smontaggio delle strutture esistenti, cernita, rimozione e avvio a trattamento dei rifiuti presenti nell'area oggetto di ampliamento, dal successivo campionamento dei terreni e dall'analisi di rischio ambientale relativo all'eventuale contaminazione dei suoli connessa all'evento incidentale sopra ricordato oltre agli eventuali interventi di compensazione o mitigazione ambientale.